

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa Dachy jednospadowe 33.55+28.84+45.51 Dachy trójspadowe 3.36+28.98+26.33+5.22+8.59+5.22+2.8+5.03+3.71+5.03+2.8+13.65+15.89+ 3.33+61.89+59.28+3.04 Dachdwuspadowy 31.04+32.05 Dach kopertowy 14.25+30.34+30.34+14.25 Wieżyczki (3.91*8+1.75*10)*1.20	m ² m ² m ² m ² m ²	 107.90 254.15 63.09 89.18	
				RAZEM	572.86
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 572.86*3	m ² m ²	 1 718.58	
				RAZEM	1 718.58
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.0+1.60+4.10+1.60+6.60+3.50+15.72+1.20+3.90+2.30+3.90+1.20+8.90+ 7.50*2+9.50*2+13.74+31.3+33.98+12.99	m m	 193.53	
				RAZEM	193.53
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 10*2.5+2*4	m m	 33.00	
				RAZEM	33.00
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 301.29*0.25	m ² m ²	 75.32	
				RAZEM	75.32
6	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 1.1*0.5*2.20	m ³ m ³	 1.21	
				RAZEM	1.21
7	KNR 4-01 0414-02	Wymiana desekowania dachu z desek o grub. 25 mm na styk 301.29*0.40	m ² m ²	 120.52	
				RAZEM	120.52
8	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych i podbitki z desek gr 25mm , struganych , łączo- nych na pióro-wpust Dachy (2.2+15.5+9.7+1.3+15.72+1.20+3.90+2.30+3.90+1.20+8.90+3.50+6.60+1.60+ 4.10+1.60+13+1.43+10.57+15.00+3.50+20.50+2.22+9.50+7.50+12.99+13.74+ 33.98+31.3+3.20)*2 Wieżyczki 2.30*8*2+1.40*10*2	m m m	 523.30 64.80	
				RAZEM	588.10
9	KNR 2-02 1111-08	Malowanie desek czołowych i podbitek lakierobejca 588.10*0.20	m ² m ²	 117.62	
				RAZEM	117.62
10	kalk.ind.	Wywóz materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów na odl. 1km 572.86*0.005*4+1.21	m ³ m ³	 12.67	
				RAZEM	12.67
11	kalk.ind	Wywiezienie samochodami samowładowczymi materiałów rozbiórkowych - za każdy nast. 1 km 12.67*5	m ³ m ³	 63.35	
				RAZEM	63.35
12	KNR-W 2- 02 0504-02 - analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - dachy jednospado- we (papa podkładowa : gr.3.5mm ,modyfikowana SBS , osnowa z włókna polies- trowego , papa wierzchniego krycia gr 5mm, modyfikowana SBS , osnowa z włókna poliestrowego kolor - bordo lub czerwony) 33.55+28.84+45.51	m ² m ²	 107.90	
				RAZEM	107.90
13	KNR-W 2- 02 0501-01- analogia	Pokrycie dachów papą podkładową na podłożu drewnianym jednowarstwowo (papa asfaltowa podkładowa pod gonty, osnowa z welonu szklanego) 572.86-107.90	m ² m ²	 464.96	
				RAZEM	464.96

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 0-15II 0518-01- analogia	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 60 st.dachówką bitumiczną zgrzewalną - pasami o długości 1 m i szerokości 28 cm (gonty SBS , kształt łuska lub karpówka , klejone na całej powierzchni , kolor bordo lub czerwony) 406.42	m ² m ²	 406.42	
				RAZEM	406.42
15	KNR 0-15II 0518-03 - analogia	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci powyżej 60 st.dachówką bitumiczną zgrzewalną - pasami o długości 1 m i szerokości 28 cm - wieżyczki (gonty SBS , kształt łuska lub karpówka , klejone na całej powierzchni , kolor bordo lub czerwony) 58.54	m ² m ²	 58.54	
				RAZEM	58.54
16	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej Okapy (2.2+15.5+9.7+1.3+15.72+1.20+3.90+2.30+3.90+1.120+8.90+3.50+6.60+1.60+4.10+1.60+13+1.43+10.57+15.00+3.50+20.50*2+2.22*2+9.50*2+7.50*2++12.99+13.74+33.98+31.3+3.20)*0.25 Wieżyczki (2.30*8+2.20*8+1.40*10*2+1.1*2+0.50*2)*0.25	m ² m ²	 75.32	
				RAZEM	92.12
17	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - wywietrzak (2.2*2+1.2*2)*0.80	m ² m ²	 5.44	
				RAZEM	5.44
18	kalk ind	Obrobienie podpórek(sztyc),słupów,uchwytów i odgromników w dachach krytych nie-błachą - z blachy ocynkowanej - iglice wieżyczek 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. ponad 5 m - wieżyczki 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 15.0+10.57+1.43+13.0+1.60+4.10+6.50+3.50+15.72+1.20+3.90+2.30+3.90+1.20+8.90+20.5+7.50*2+9.50*2+13.74+31.3+3.20+33.98+12.99	m m	 242.53	
				RAZEM	242.53
21	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 12*2.5+2*4.0+2*1.2	m m	 40.40	
				RAZEM	40.40
22	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 15.00	m ² m ²	 15.00	
				RAZEM	15.00
23	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach wieżyczka 1.1*0.5*10+2.2*8*1.2	m ² m ²	 26.62	
				RAZEM	26.62
24	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 15.00+26.62	m ² m ²	 41.62	
				RAZEM	41.62
25	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 15+10+14+10+7+5+20.2+2*3.8+4+10+8+34+2*8	m m	 160.80	
				RAZEM	160.80
26	KNR 4-03 1138-02	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na drewnie lub płytach panwiowych 160	szt. szt.	 160.00	
				RAZEM	160.00
27	KNR 5-08 0604-02	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na drewnie 160.0	m m	 160.00	
				RAZEM	160.00
28	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar. pomiar.	 1.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00